

ANEXO 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Índice

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO	3
2. PRESUPUESTO GLOBAL	4

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

Ud	Partidas	Medición	Precios unitarios	Precios totales
Equipos y Materiales				9.061,23 €
ud	Estructura de aluminio para el soporte de módulos fotovoltaicos	37	31,20 €	1.154,40 €
ud	Módulo Fotovoltaico monocristalino LONGI LR5-72HPH-540M	37	87,00 €	3.219,00 €
ud	Tubo H rígido 20 mm en barras de 3 m con parte proporcional de fijaciones	18,5	11,40 €	210,90 €
ml	Cable solar de C.C. de color negro libre de halógenos) de 6 mm ²	48,1	1,12 €	53,87 €
ml	Cable solar de C.C. de color rojo libre de halógenos) de 6 mm ²	48,1	1,12 €	53,87 €
ud	MC4 Conector macho PV-KST4/6II-UR	24	1,10 €	26,40 €
ud	MC4 Conector hembra PV-KBT4/6II-UR	24	1,10 €	26,40 €
ud	Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M3	1	1.697,79 €	1.697,79 €
ml	Cable unipolar flexible de potencia RZ1-K (AS), Libre de halógenos, cobre de 10 mm ²	25	16,71 €	417,75 €
ud	Terminal de presión de cobre sofamel 6 mm	3	0,31 €	0,93 €
ud	Cuadro de protecciones eléctricas de corriente continua de 12 elementos	1	650,00 €	650,00 €
ud	Cuadro de protecciones eléctricas de corriente alterna de 18 elementos	1	870,00 €	870,00 €
ud	Base portafusibles con fusible de 16A 1000 V de 10x38 mm	8	1,74 €	13,92 €
ud	Dispositivo de protección contra sobretensiones SPD DC 1000V, 40KA de baja tensión, de 2P	6	43,00 €	258,00 €
ud	Interruptor automático magnetotérmico 4P 40A Curva C	1	103,00 €	103,00 €
ud	Medidor de energía Huawei DTSU666-H	1	230,00 €	230,00 €
ml	Cable de datos FTP CAT6 de 50m	50	1,50 €	75,00 €
Mano de obra				1.539,06 €
h	Mano de obra para el montaje de la estructura coplanar de aluminio y de los módulos fotovoltaicos	16	50,00 €	789,06 €
h	Mano de obra para la colocación y conexionado del cableado	10	50,00 €	500,00 €
h	Mano de obra para la colocación de la caja y las protecciones eléctricas	3	50,00 €	150,00 €
h	Mano de obra para la colocación y programación del inversor	1	50,00 €	50,00 €
h	Mano de obra para la verificación final	1	50,00 €	50,00 €
Otros				1.206,08 €
ud	Proyecto Técnico y dirección de Obra	1	750,00 €	750,00 €
ud	Legalización ante industria	1	456,08 €	456,08 €
Total PEM				11.806,38 €

2. PRESUPUESTO GLOBAL

Concepto	Cantidad (€)
Presupuesto de Ejecución Material – P.E.M.:	11.806,38 €
Beneficio industrial (6%)	708,38 €
Gastos generales (13%)	1.534,83 €
Presupuesto de Ejecución Contrata - P.E.C.:	14.049,59 €
21% de IVA sobre el P.E.C.:	2.950,41 €
Presupuesto Total (IVA incluido):	17.000,00 €